	FICHA EJECUTIVA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	marzo 2024

PARTE I: INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO	
Título del proyecto	Construcción de un edificio de aulas "RIO MAGDALENA" para docencia especializada en la Universidad del Magdalena
Sector	Educación
Localización	Santa Marta – Magdalena – sede campus principal Universidad del Magdalena
Área total	9.168,67 M2
Capacidad	capacidad para atender a 2.580 personas
Duración del proyecto (en meses)	26 meses
Rector	Pablo Hernán Vera Salazar
Vicerrector Administrativo	Jaime Noguera Serrano
Valor del proyecto	$ 55.759.701.309,51

PARTE II: INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

1. Descripción

El Edificio de Aulas Río Magdalena corresponde al cuarto bloque de aulas previsto en el Plan Maestro de Desarrollo Físico, está concebido para albergar espacios académicos de Pregrado o Posgrado para grupos de menor número de personas con la flexibilidad de integrar aulas y adaptarse a grupos de mayor tamaño. Criterios bioclimáticos de diseño incluyen minimizar impacto de la energía solar mediante protección exterior de fachadas con elementos cortasoles, reciclaje de aguas lluvias, cubierta verde sobre auditorio y espacio para paneles solares en las cubiertas de aulas.

2. Población Beneficiada

El total de la comunidad universitaria que asciende a 27.500 personas*

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Universidad del Magdalena. 2024-I.*No incluye egresados.*

3. Áreas funcionales

El Edificio de Aulas Río Magdalena contempla un edificio de 4 pisos con un Área Total: 9.168,67 M2, con Aulas, Auditorio, Salas VIP, Oficinas, con capacidad para atender a 2.580 personas.

Primer Piso: Área: 2.867 M2

Acceso principal al edificio desde la Alameda Académica a través de la plazoleta de entrada al espacio central. Acceso secundario desde la circulación de Bienestar Universitario. Ascensor, rampa.

Bloque Norte: Cuatro aulas torreón para 60 personas cada una. (Total 240), zona de oficinas (3) para 12 personas con dos baños individuales.

Bloque Sur: Auditorio para 960 personas, divisible en 2,3 y 4 salas más pequeñas. Tiene un Foyer de acceso con área de registro, baños públicos, zona de Catering para atención de eventos, depósitos de sillas, cuartos técnicos, subestación eléctrica. Baños exteriores para estudiantes.

Segundo Piso: Área: 1.909 M2

Bloque Norte: 16 aulas para 230 personas, zona de oficinas (3) para 12 personas con dos baños individuales.

Bloque Sur: 9 salas VIP para 14 personas cada una, (126 personas en total), 2 salas de estar, 4 Cabinas de audio y vídeo, 4 cabinas de traducción simultánea. Ascensor, Baños de estudiantes, Cuartos técnicos.

Tercer Piso: Área: 1.794 M2

Bloque Norte: 16 aulas para 230 personas, zona de oficinas (3) para 12 personas con dos baños individuales.
Bloque Sur: 10 aulas para 270 personas, zonas de carga y estar, ascensor. Baños de estudiantes, Cuartos técnicos.

Cuarto Piso: Área: 1.541 M2
Bloque Norte: 16 aulas para 206 personas, zona de oficinas (3) para 12 personas con dos baños individuales.
Bloque Sur: 10 aulas para 270 personas, zonas de carga y estar, ascensor Baños de estudiantes, Cuartos técnicos.
Área Espacio Central, rampas y puntos fijos: 1.056 M2

Área Total: 9.168,67 M2

Capacidad instalada:
Aulas: 1.446
Auditorio: 960
Salas VIP: 126
Oficinas: 48
Total: 2.580 personas

4. Impacto esperado

-Ampliar la cobertura para la prestación de servicios educativos teniendo en cuenta el crecimiento universitario y la nueva oferta institucional de programas de pregrado y posgrados.
-Incentivar el impacto de la producción académica y científica en el entorno.
-Articular redes de conocimiento.
-Gestionar el cumplimiento de criterios para acreditación institucional por alta calidad.
-Contribuir a la mejora de la calidad educativa.
-Generar impacto académico y científico en el territorio a partir del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación generadas en la Universidad del Magdalena.
-Aumentar los ingresos económicos por ventas de servicios generados desde la docencia especializada en la Universidad del Magdalena.

5. Licencias

Licencia de construcción No. 47001-1-20-0507 resolución 240 de 24 junio de 2022 en la modalidad obra nueva

6. Render

Ver en página siguiente

VISTA GENERAL

VISTA FRONTAL GENERAL AUDITORIO

VISTA SUPERIOR

VISTA GENERAL CORTE INTERNO SUPERIOR



VISTA LATERAL INTERNA

VISTA LATERAL INTERNA